

Formular F1

OBIECTIV: 6 GRUP SCOLAR CAMPINA

PROIECTANT: ATLANT STUDIO PLUS

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr.cap./ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea, cheltuielilor / obiect exclusiv TVA		din care C + M	
0		1	2	3	4	5
6	4	Investitia (lucrarea) de baza				
6.1		1 IMPREJMUIRE GRUP SCOLAR PETROL				
		TOTAL grupa 6				
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)				
		Taxa pe valoarea adaugata				
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)				

PROIECTANT
ATLANT STUDIO PLUS



Formular F2

OBIECTIV: 6 GRUP SCOLAR CAMPINA

PROIECTANT: ATLANT STUDIO PLUS

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 1 - IMPREJMUIRE GRUP SCOLAR PETROL

Nr. crt.	Nr.cap/ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	1 ARHITECTURA		
3	2	2 REZISTENTA		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT

ATLANT STUDIO PLUS



Formular F3

OBIECTIV: 6-GRUP SCOLAR CAMPINA

PROIECTANT: ATLANT STUDIO PLUS

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1-IMPREJMUIRE GRUP SCOLAR PETROL

Categoria de lucrari: 1-ARHITECTURA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
1	CO06A	99 M	257,50000						
ASIMILAT-PANOURI PLASA ZINCATA BORDURATA CULOAREA VERDE LUNGIME 250CM INALTIME 200CM									
2	IZJ05XA	91 MP	80,00000						
GRUNDUIREA COND.SI APARATELOR CU GRUND DE MINIU DE PLUMB,INTR-UN STRAT									
3	CN21A	02 MP	80,00000						
VOPSITORII LA BALUSTRADE ,GRILE,PARAPETE METALICE CU VOPSEA PE BAZA DE ULEI IN DOUA STRATURI L:LC68N -0001:6103206 -VOPSEA PE BAZA DE ULEI DE CALITATE SUPERIOARA									
TOTAL A:									

PROIECTANT
ATLANT STUDIO PLUS



Executant _01
Obiectiv 6
Obiect 1

01
GRUP SCOLAR CAMPINA
IMPREJMUIRE GRUP SCOLAR PETROL

Categorie 1

ARHITECTURA

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.		%			
C.A.S.S.		%			
Aj.somaj		%			
Acc. munca, boli profes.		%			
Contr.Concedii Medicale		%			
Fond garantare salarii		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT
ATLANT STUDIO PLUS



Formular F3

OBIECTIV: 6-GRUP SCOLAR CAMPINA

PROIECTANT: ATLANT STUDIO PLUS

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1-IMPREJMUIRE GRUP SCOLAR PETROL

Categoria de lucrari: 2-REZISTENTA

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA					SECTIUNE FINANCIARA				
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	TSA02E1	82 M CUB	25,00000						
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.MIJL. *									
2	CA01A1	82 M CUB	12,00000						
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII (CONTINUE, IZOLATE) SI SOCLURI CU VOLUM <3MC L:10173 -M :2100910 -BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)									
3	CA02B1	82 M CUB	23,00000						
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII IZOLATE CU VOLUM > 3MC SI FUNDATII PAHAR L:10173 -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)									
4	CC01XB	91 KG	1108,00000						
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BE TON IN FUND.IZOLATE CU DIM.ARMATURILOR PESTE 8MM L:10110 -0016:2000535 -OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM									
5	CC01XA	91 KG	584,00000						
CONFECTIONAREA SI MONTAREA ARMATURILOR DIN OTEL BE TON IN FUND.IZOLATE CU DIM.ARMATURILOR PINA LA 8MM L:10110 -0003:2000092 -OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM									
6	CL12XC	93 KG	2200,00000						
CONFECTII METALICE DIVERSE:PIESE INGLOBATE TOTAL S AU PARTIAL IN BETON L:10107 -M :6309941 -CONFECTII MET.DIN TEAVA SI PROFILE LAM.PT.SUSTINERI									



Formular F3

	<i>Executant_01</i>	<i>Obiectiv6</i>	<i>Obi1</i>	<i>Cate2</i>					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4

TOTAL A:

**PROIECTANT
ATLANT STUDIO PLUS**



Executant _01
Obiectiv 6
Obiect 1

01
GRUP SCOLAR CAMPINA
IMPREJMUIRE GRUP SCOLAR PETROL

Categorie 2

REZISTENTA

Recapitulatie

[ron]

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
C.A.S.		%			
C.A.S.S.		%			
Aj.somaj		%			
Acc. munca, boli profes.		%			
Contr.Concedii Medicale		%			
Fond garantare salarii		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT
ATLANT STUDIO PLUS



LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr. crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	2000092	KG	601,520				0,601
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 8MM						
2	2000535	KG	1141,240				1,141
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=12MM						
3	2100910	M CUB	12,096				0,000
	BETON MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)						
4	2100911	M CUB	23,184				0,000
	BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)						
5	3700340	KG	61,800				0,061
	BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 25 OL37-1N						
6	3803142	KG	16,920				0,016
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889						
7	6001472	BUCATA	8,000				0,000
	HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581						
8	6100802	KG	12,160				0,013
	GRUND MINIU ANTICOROZIV G.355-4 NTR 1703-80						
9	6103206	KG	9,600				0,010
	VOPSEA PE BAZA DE ULEI DE CALITATE SUPERIOARA						
10	6108945	KG	8,000				0,008
	ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
11	6200573	LITRU	1,200				0,001
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
12	6200676	KG	1,680				0,002
	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
13	6202818	M CUB	3,500				3,500
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
14	6309941	KG	2200,000				2,552
	CONFECTII MET.DIN TEAVA SI PROFILE LAM.PT.SUSTINERI						
15	7306661	KG	8,080				0,008
	BUMBAC DE STERS S 2091						
16	8000277	%					0,000
	MATERIAL MARUNT						



<i>Executant_01</i>		<i>Obiectiv6</i>					<i>Formularul C6</i>
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
17	8000842 MP		527,875				0,000
	PANOURI GARD DIN RAMA OL ROTUND SI PLASA SARMA						
				Total M:			7,917
				Eur:			

PROIECTANT
ATLANT STUDIO PLUS



Lucrarea6 GRUP SCOLAR CAMPINA

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212	BETONIST 12	12,43000			
2	0010222	BETONIST 22	15,70000			
3	0010232	BETONIST 32	4,83000			
4	0010242	BETONIST 42	6,67000			
5	0010721	DULGHER CONSTRUCTII 21	3,94000			
6	0011132	FIERAR BETON 32	3,22000			
7	0012530	MONTATOR PREF.BETON 3	159,65000			
8	0013300	ZUGRAV VOPSITOR	44,80000			
9	0019621	SAPATOR 21	29,75000			
10	0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	36,05000			
11	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	71,44000			
12	100	MUNCITOR CALIFICAT	158,40000			
13	25	FIERAR BETONIST	110,28000			
14	27	GALVANIZATOR	14,40000			
15	49	MUNCITOR NECALIFICAT	52,12000			
16	66	VOPSITOR INDUSTRIAL	25,60000			
Total m:			749,28000			

Eur: _____

Lucrarea se incadreaza in grupa:

PROIECTANT
ATLANT STUDIO PLUS



PERSOANA JURIDICA ACHIZIToare (INVESTITOR)

PRIMARIA CAMPINA

Lucrarea: 6 GRUP SCOLAR CAMPINA

Formularul C8

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1		2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003716	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW	23,25000		
Total U:			23,25000		
					Eur: _____

PROIECTANT
ATLANT STUDIO PLUS

